CCTP – Immeuble de bureaux R+1

Cahier des Clauses Techniques Particulières – document fictif de démonstration

Ce document a été rédigé pour tester le POC de chiffrage. Toute ressemblance avec un projet existant serait fortuite.

LOT 00 – GÉNÉRALITÉS

0.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) décrit les ouvrages de la construction d'un immeuble de bureaux en R+1 d'environ 480 m² de surface de plancher. Document fictif établi pour une démonstration : il ne correspond à aucun projet réel.

0.2 Documents de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux DTU en vigueur, aux normes NF, à la réglementation incendie applicable aux ERP de 5e catégorie et à la RE2020.

0.3 Coordination BIM

La maquette numérique IFC et les plans DXF servent de base au métré. En cas de contradiction entre la maquette et le présent CCTP, le CCTP prévaut.

LOT 02 – GROS ŒUVRE

2.1 Fondations

Semelles filantes en béton armé C25/30 sous voiles périphériques, section 60 x 40 cm, et semelles isolées 100 x 100 x 50 cm sous poteaux. Volume indicatif : 28 m³. Les fondations ne sont pas modélisées.

2.2 Dallage

Dallage en béton armé ép. 15 cm sur terre-plein compacté, film polyane et isolant sous dallage selon étude thermique.

2.3 Voiles de façade

Voiles en béton armé C25/30 ép. 20 cm, coffrage deux faces, parement soigné côté extérieur destiné à recevoir un enduit.

2.4 Planchers

Plancher haut du RDC en dalle pleine béton armé ép. 20 cm. Plancher de toiture-terrasse en dalle pleine ép. 22 cm, avec acrotère béton de 50 cm de hauteur sur tout le périmètre (64 ml).

2.5 Poteaux

Poteaux intérieurs en béton armé 25 x 25 cm coulés en place, hauteur d'étage 3,00 m.

LOT 03 – ÉTANCHÉITÉ

3.1 Toiture-terrasse inaccessible

Complexe d'étanchéité bicouche élastomère SBS sur isolant PSE ép. 120 mm, pare-vapeur, protection gravillons. Surface : ensemble de la toiture-terrasse.

3.2 Relevés

Relevés d'étanchéité sur acrotères, hauteur 20 cm au-dessus de la protection, avec bande de solin, sur tout le périmètre.

LOT 05 – MENUISERIES EXTÉRIEURES

5.1 Fenêtres

Fenêtres en aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant à la française, double vitrage 4/16/4 faiblement émissif avec argon, Uw ≤ 1,4 W/m².K. Nomenclature par niveau : 10 fenêtres de 120 x 135 cm et 3 fenêtres de 240 x 135 cm.

5.2 Porte d'entrée

Ensemble de porte d'entrée en aluminium vitré à deux vantaux, 140 x 220 cm, vitrage feuilleté de sécurité, ferme-porte et contrôle d'accès (hors lot).

LOT 06 – MENUISERIES INTÉRIEURES

6.1 Blocs-portes des bureaux

Blocs-portes en bois à âme pleine, 83 x 204 cm, huisserie bois, serrure bec-de-cane à condamnation. Performance acoustique Rw ≥ 30 dB.

6.2 Portes coupe-feu

Blocs-portes coupe-feu EI30 de 93 x 204 cm avec ferme-porte, pour les locaux techniques et le recoupement des circulations, procès-verbal de classement exigé.

LOT 07 – CLOISONS – DOUBLAGES

7.1 Cloisons de distribution

Cloisons en plaques de plâtre 72/48, une plaque BA13 par face, isolant laine minérale 45 mm.

7.2 Cloisons de la salle de réunion

Cloisons acoustiques 98/48, deux plaques BA13 par face, laine minérale 45 mm, affaiblissement Rw ≥ 45 dB.

7.3 Cloisons des sanitaires

Les cloisons des sanitaires sont de type 98/48 avec plaques hydrofuges BA13 H (deux plaques par face) pour permettre la fixation des équipements suspendus.

7.4 Doublages des façades

Doublage des voiles de façade par complexe laine minérale 100 mm sur ossature métallique et plaque BA13, R ≥ 3,15 m².K/W. Les doublages collés en polystyrène ne sont pas admis.

LOT 08 – SERRURERIE

8.1 Garde-corps

Garde-corps en verre feuilleté 44.2 sur profil aluminium, hauteur 1,00 m, en rive de la terrasse du R+1 : deux éléments de 3,00 ml, soit 6,00 ml.

LOT 09 – REVÊTEMENTS DE SOLS

9.1 Carrelage

Carrelage grès cérame 60 x 60 cm collé, classement U4P3E3C2, dans l'accueil, les circulations et les sanitaires.

9.2 Sols souples

Sol PVC en lés U3P3, dans les bureaux et la salle de réunion, avec remontées en plinthes.

LOT 10 – FAUX PLAFONDS

10.1 Plafonds démontables

Faux plafonds en dalles minérales 600 x 600 sur ossature apparente dans l'ensemble des locaux, absorption acoustique αw ≥ 0,90.

LOT 11 – PLOMBERIE – SANITAIRES

11.1 Appareils sanitaires

Par niveau : 3 WC suspendus avec bâti-support et 2 lavabos sur colonne, robinetterie temporisée.